

แบบ ปร.6 แผ่นที่...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2

สถานที่ก่อสร้าง รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ สด.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,838,832.64	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,841,832.64	
สรุป	ราคากลางคิดเพียง	1,800,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

207.00

ตร.ม.

เฉลี่ย

8,695.65 บาท ต่อ/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวอรนลิน ลีลาภักดิ์) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายแจ็ก ชิสงค์) นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภาพ ยาป็น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สก.ศพด.2

สถานที่ก่อสร้าง รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ สก.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,443,832.20	1.2715	1,835,832.64	หน่วย : บาท
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,838,832.64	
	หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภาพ ยาปิ่น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สก.ศพด.2

สถานที่ก่อสร้าง รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปรายการก่อสร้างงานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	รวม					283,365.45	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	รวม					557,175.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	1	รวม					35,870.00	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	-	รวม					-	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม	-	-	-	-	-	
6	หมวดงานลิฟท์โดยสาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
7	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายรวมทุกหมวดงาน							876,410.45	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	120.00	ท่อน	60.00	7,200.00	13.50	1,620.00	8,820.00	31 บ./ตร.ม.
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20ม. x6มม. สีซีเมนต์	620.00	แผ่น	57.00	35,340.00	13.50	8,370.00	43,710.00	31 บ./ตร.ม.
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด7"	770.00	ตัว	3.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
	- แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	52.00	ท่อน	582.00	30,264.00	199.75	10,387.00	40,651.00	23.5 กก./ท่อน
	- ตะเข้เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	32.00	ท่อน	582.00	18,624.00	199.75	6,392.00	25,016.00	
	- เหล็ก Ø 1 1/2"x3.2 มม.	25.00	ท่อน	530.00	13,250.00	163.00	4,075.00	17,325.00	
	- เหล็ก Ø 2"x3.2 มม.	18.00	ท่อน	662.00	11,916.00	203.00	3,654.00	15,570.00	
	- แผ่นเพลาทขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- น๊อต Ø 15มม. x0.50 มม.	32.00	ตัว	50.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ตะเข้รางสังกะสี	12.00	ม.	100.00	1,200.00	20.00	240.00	1,440.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	230.00	15,180.00	69.00	4,554.00	19,734.00	
	- แผ่นปิดนก(PVC.)สำเร็จรูป	66.00	ม.	9.00	594.00	5.00	330.00	924.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็กชุบสังกะสี	136.00	ตร.ม.	220.00	29,920.00	0.00	0.00	29,920.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้นหนา 9 มม.+โครงเหล็กชุบสังกะสี	15.00	ตร.ม.	230.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- ฝ3 ฝ้าเพดานแผ่นเรียบมีรูระบายอากาศ 4มม.	72.00	ตร.ม.	300.00	21,600.00	80.00	5,760.00	27,360.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	35.00	5,250.00	9,750.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐโปรงครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	230.00	32,200.00	75.00	10,500.00	42,700.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	275.00	ตร.ม.	60.00	16,500.00	82.00	22,550.00	39,050.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	70.00	4,900.00	100.00	7,000.00	11,900.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	180.00	ม.	75.00	13,500.00	35.00	6,300.00	19,800.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12x12 +ปูนทราย	20.00	ตร.ม.	220.00	4,400.00	150.00	3,000.00	7,400.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12x12 +ปูนทราย	136.00	ตร.ม.	220.00	29,920.00	150.00	20,400.00	50,320.00	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.00	ตร.ม.	25.00	250.00	30.00	300.00	550.00	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู ป.1	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ประตู ป.2	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- หน้าต่าง น.1	11.00	ชุด	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- หน้าต่าง น.2	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	345.00	ตร.ม.	40.00	13,800.00	35.00	12,075.00	25,875.00	
	- สีกันสนิม	230.00	ตร.ม.	45.00	10,350.00	35.00	8,050.00	18,400.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							557,175.00	
1.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x28 w	14.00	ชุด	400.00	5,600.00	120.00	1,680.00	7,280.00	
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x21 w	14.00	ชุด	400.00	5,600.00	120.00	1,680.00	7,280.00	
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x18 w	2.00	ชุด	380.00	760.00	120.00	240.00	1,000.00	
	- ชุดสวิตช์ปิด-เปิด รวมอุปกรณ์	10.00	ชุด	245.00	2,450.00	70.00	700.00	3,150.00	
	- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	120.00	120.00	1,720.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	120.00	1,920.00	3,120.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	160.00	1,600.00	120.00	1,200.00	2,800.00	
	- แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	460.00	เหมา	12.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							35,870.00	




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคา
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภาพ ย่าป็น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร









ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่ซีเมนต์	65.00	ท่อน	60.00	3,900.00	13.50	877.50	4,777.50	
	- กระเบื้องลอนคู่ซีเมนต์ขนาด 0.50x1.20ม.	170.00	แผ่น	57.00	9,690.00	13.50	2,295.00	11,985.00	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด7"	240.00	ตัว	3.00	720.00	-	-	720.00	
	- แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	582.00	12,804.00	199.75	4,394.50	17,198.50	23.5 กก.
	- ตะเข้เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	10.00	ท่อน	582.00	5,820.00	199.75	1,997.50	7,817.50	
	- แผ่นเพลทขนาด 0.20x0.20x9 มม.	6.00	แผ่น	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- น๊อต ๑15มม. x 0.50 มม.	24.00	ตัว	50.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.00	ม.	230.00	10,580.00	69.00	3,174.00	13,754.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112.00	ม.	-	-	-	-	-	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.	230.00	29,900.00	75.00	9,750.00	39,650.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x10"	125.00	ตร.ม.	250.00	31,250.00	138.00	17,250.00	48,500.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	255.00	ตร.ม.	60.00	15,300.00	82.00	20,910.00	36,210.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	100.00	4,000.00	6,800.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	90.00	ม.	70.00	6,300.00	35.00	3,150.00	9,450.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12" +ปูนทราย	56.00	ตร.ม.	250.00	14,000.00	150.00	8,400.00	22,400.00	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.00	ตร.ม.	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม.+เคร่าเหล็ก c-line	56.00	ตร.ม.	280.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
	- ฝ3 ฝ้าเพดานแผ่นเรียบมีรูระบายอากาศ 4มม.	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	- ประตู ป.3	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	250.00	250.00	5,550.00	
	- ประตู ป.4	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ประตู ป.5	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	250.00	1,000.00	13,800.00	
	- หน้าต่าง น.1	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- หน้าต่าง น.2	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- หน้าต่าง น.3	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- หน้าต่าง น.4	5.00	ชุด	2,300.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
	- โถส้วมชักโครก TF 2186	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	35.00	140.00	1,340.00	
	- ฟักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	- ที่วางสบู่	2.00	อัน	150.00		103.00	206.00		
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	298.00	1,192.00	10,392.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะ	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	170.00	510.00	3,210.00	
	งานเคาร์เตอร์	11.00	ม.						
	- อ่างล้างหน้าฝั้งเคาร์เตอร์ จำนวน4 หลุมชุดสี่อ่างแสดนเลส	2.00	ชุด	11,300.00	22,600.00	4,000.00	8,000.00	30,600.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
	- สตอปวาล์ว	19.00	ตัว	85.00	1,615.00	35.00	665.00	2,280.00	
	- อ่างล้างจานแสดนเลส 2 หลุมรวมก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	320.00	320.00	2,920.00	
	- ก๊อกล้างพื้นก้านยาว	1.00	ชุด	180.00	180.00	25.00	25.00	205.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	9.00	ชุด	250.00	2,250.00	70.00	630.00	2,880.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Ø 4" แสดนเลส	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
	- ท่อเปิดทำความสะอาด Ø 4" แสดนเลส (Clean Out)	1.00	ชุด	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							394,741.50	
1.3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 2x28 w	14.00	ชุด	400.00	5,600.00	120.00	1,680.00	7,280.00	
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x28 w	14.00	ชุด	400.00	5,600.00	120.00	1,680.00	7,280.00	
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x18 w	1.00	ชุด	380.00	380.00	120.00	120.00	500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โคมไฟชุด Full set T5 Led 1x18 w ติดผนัง	1.00	ชุด	380.00	380.00	120.00	120.00	500.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	75.00	675.00	120.00	1,080.00	1,755.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนังมีสายดิน	2.00	ชุด	160.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
	- แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	- สายไฟเมนและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ	32.00	จุด	100.00	3,000.00	120.00	3,840.00	6,840.00	
	- สายไฟ THW 1x 2.5	410.00	ม.	10.00	3,000.00	5.00	2,050.00	5,050.00	
	แทงทองแดงสายไฟลงดิน 1.50 ม.	2.00	อัน	250.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							37,465.00	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม แบบถังคอนกรีต Ø 1.20 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	งานวางระบบท่อน้ำดี	1.00	เหมา	3,600.00	3,600.00	650.00	650.00	4,250.00	
	งานวางระบบท่อน้ำเสีย	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00	6,650.00	
	งานวางระบบท่อโสโครก	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,280.00	1,280.00	3,780.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							22,180.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
รองปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมรส ประสมสวย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภาพ ยาปัน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

