

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน งานกำแพงป้องกันตลิ่ง ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวรวม 14.00 ม.สูงเฉลี่ย 2.00 ม.

ปริมาณงาน งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 40.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ

บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	94,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	94,000.00	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

14.00

6,714.29 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายศิวกร ใจบุญมี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายสมรส ประสมสวย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณัฐภาพ ยาปิ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

(ลงชื่อ)

.....

เห็นชอบ

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

.....

อนุมัติ

(นายแจ็ก ชิสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน งานกำแพงป้องกันตลิ่ง ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวรวม 14.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม.

ปริมาณงาน งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 40.00 ตร.ม.

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ระยะเวลาก่อสร้าง

วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ		
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	74,396.61	1.2726	94,677.13	Factor F งานอาคาร		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
3	ป้ายโครงการ -	-	-	-	- ภาษี 7%		
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
					- เงินประกันผลงานหัก 0%		
					พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.		
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			94,677.13			
	คิดเพียง			94,000.00			
	(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	จำนวน	14.00	ม.	เฉลี่ย	6,714.29	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศิวกร ใจบุญมี) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐภาพ ยาปัน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน งานกำแพงป้องกันตลิ่ง ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวรวม 14.00 ม.สูงเฉลี่ย 2.00 ม.

ปริมาณงาน งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม 40.00 ตร.ม.

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานรื้อถอนผิวถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง	40.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	177.00	265.50	99.00	148.50	414.00	
	งานดินถมพร้อมบดอัด	50.00	ลบ.ม.	75.00	3,750.00	99.00	4,950.00	8,700.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (รวมงานซ่อมผิวถนน)								
	คอนกรีต ค.2 Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก์)	11.50	ลบ.ม.	1,670.00	19,205.00	436.00	5,014.00	24,219.00	
	1.4งานเหล็กเสริม		-	-	-			-	
	เหล็ก RB Ø 9 mm.	33.00	เส้น	114.00	3,762.00	16.97	560.01	4,322.01	
	เหล็ก DB Ø 12 mm.	53.00	เส้น	205.00	10,865.00	30.20	1,600.60	12,465.60	
	ตะแกรง Wire Mesh Ø 4 mm. @0.20 m.#	10.00	ตร.ม.	35.00	350.00	5.00	50.00	400.00	
	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	40.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	1.5 งานไม้แบบ	50.00	ตร.ม.		-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	ไม้แบบ (60%)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (30%)	9.00	ลบ.ฟ.	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	ตะปูตอกไม้คละขนาด	14.00	กก.	35.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด								
	ท่อ PVC. Ø 1 1/2"	1.00	ท่อน	106.00	106.00	20.00	20.00	126.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							74,396.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศิวกร ใจบุญมี) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐภาพ ยาป็น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร