

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ: ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 66.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.60 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ

บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	225,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	225,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

200.00

1,125.00 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายศิวกร ใจบุญมี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายสมรส ประสมสวย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณัฐภาพ ยาปิ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

(ลงชื่อ)

.....

เห็นชอบ

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)

ปลัดเทศบาล

.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายแจ็ก ชิสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ: ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รายละเอียดตามแบบ ปร.4)

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 66.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.60 ม.

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ระยะเวลาก่อสร้าง วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	163,102.00	1.2726	207,563.61	Factor F งานอาคาร
2	ค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซมผิวถนน	13,520.00	1.0700	14,466.40	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			225,030.01	
	คิดเพียง			225,000.00	
	(ตัวอักษร)	<u>สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน</u>			

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 66.00 ม. เฉลี่ย 3,409.09 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศิวกร ใจบุญมี) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐภาพ ยาบั่น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการ: ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 66.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.60 ม.

สถานที่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซล่า ลิตรละ 30.79 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานซ่อมแซมและป้องกันตลิ่ง	1.00	งาน	-	-				
	งานกล่อง GABIONS 1.00x2.00x0.50	6.00	กล่อง	1,544.00	9,264.00	0.00	0.00	9,264.00	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	- กล่องลวดตาข่ายบรจจูนใหญ่	6.00	กล่อง						
	- แผ่นใยสังเคราะห์	6.00	ตร.ม.						
	- หินใหญ่คละขนาด	6.00	ลบ.ม.						
	งานกล่อง GABIONS 1.00x2.00x1.00	28.00	กล่อง	2,819.00	78,932.00	0.00	0.00	78,932.00	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	- กล่องลวดตาข่ายบรจจูนใหญ่	28.00	กล่อง						
	- แผ่นใยสังเคราะห์	56.00	ตร.ม.						
	- หินใหญ่คละขนาด	56.00	ลบ.ม.						
	งานกล่อง MATTRESS 2.00x3.00x0.30	22.00	กล่อง	3,348.00	73,656.00	0.00	0.00	73,656.00	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	- กล่องลวดตาข่ายบรจจูนใหญ่	33.00	กล่อง						
	- ทรายถม	39.00	ตร.ม.						
	- แผ่นใยสังเคราะห์	198.00	ตร.ม.						
	- หินใหญ่คละขนาด	40.00	ลบ.ม.						
2	งานขุดลอกปรับแต่งตลิ่ง ความยาว 250.00 ม.	500.00	ตร.ม.	-	-	2.50	1,250.00	1,250.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							163,102.00	
	งานซ่อมแซมผิวถนน								
3	งานดินถมพร้อมบดทับ	169.00	ลบ.ม.	70.00	11,830.00	10.00	1,690.00	13,520.00	
	รวมงานซ่อมแซมผิวถนน							13,520.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศิวกร ใจบุญมี) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐภาพ ย่าป็น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร