

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝาปิด

สถานที่ หมู่ 10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดบ่อ จำนวน 2 บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ

บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	216,600.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	216,600.00	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

100.00 ม.

เฉลี่ย

2,166.00 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายสมรส ประสมสวย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(น.ส.คนภร เทพโพธา)

บุคลากร

(ลงชื่อ)

.....

เห็นชอบ

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

.....

อนุมัติ

(นายแจ็ก อิศงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝาปิด

สถานที่ หมู่ 10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

(รายละเอียดตามแบบ ปร.4)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.และบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดบ่อ จำนวน 2 บ่อ

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ระยะเวลาก่อสร้าง

วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	167,866.45	1.2726	213,626.85	Factor F งานอาคาร
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			216,626.85	
	คิดเพียง			216,600.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 100.00 ม. เฉลี่ย 2,166.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.คณกร เทพโพธา) บุคลากร

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเด' ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายแจ็ก ชิสงค์) นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝาปิด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดบ่อ จำนวน 2 บ่อ

สถานที่ หมู่ 10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีต	1.00	เหมารวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานดินชุดพร้อมขนทิ้ง	61.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,088.50	6,088.50	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	144.86	724.30	91.00	455.00	1,179.30	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค. 2	32.14	ลบ.ม.		0.00	436.00	14,013.04	14,013.04	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.80	ตัน	2,672.90	28,864.75		0.00	28,864.75	
	ทรายหยาบ	19.28	ลบ.ม.	184.58	3,559.44		0.00	3,559.44	
	หินผสมคอนกรีต	35.03	ลบ.ม.	564.82	19,787.11		0.00	19,787.11	
	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	177.00	เส้น	51.40	9,097.80	7.55	1,336.35	10,434.15	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm.	187.00	เส้น	113.55	21,233.85	16.97	3,173.39	24,407.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.00	กก.	31.31	1,221.09	-	-	1,221.09	
	งานไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,290.00	17,290.00	
	ไม้แบบ (60%)	78.00	ลบ.ฟ.	250.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (30%)	39.00	ลบ.ฟ.	150.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	- ตะปูตอกไม้คละขนาด	32.50	กก.	35.05	1,139.13	-	-	1,139.13	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ท่อ PVC. Ø 1 1/2"	5.00	ท่อน	106.54	532.70	50.00	250.00	782.70	
2	หมวดงานบ่อพักและฝาเหล็กปิดราง								
	บ่อพักน้ำ ขนาด .060 x0.60 ม.	2.00	บ่อ	2,750.00	5,500.00		0.00	5,500.00	
	ฝาเหล็กปิดบ่อพักน้ำ ขนาด 0.70 x0.70 ม.	2.00	ฝา	1,750.00	3,500.00		0.00	3,500.00	
	ฝาเหล็กปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 x0.50 ม	3.00	ฝา	1,250.00	3,750.00		0.00	3,750.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							167,866.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย) รองปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.คนภร เทพโพธา) บุคลากร