

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกำแพงปลา หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
1	งานเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	บ่อ	162,400.00	162,400.00	-	-	162,400.00	
	-ความลึกของบ่อให้ใช้การทดสอบปริมาณน้ำและ								
	คุณภาพน้ำเป็นมาตรฐานกำหนดความลึก								
2	งานท่อสูบน้ำ PVC. Ø2" ชั้น 13.5 มอก17-2532	80.00	เมตร	85.00	6,800.00	40.00	3,200.00	10,000.00	
	พร้อมประกอบติดตั้ง								
3	งานเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)	1.00	รายการ	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	ขนาด 3 HP Ø2" (380V.) Head								
	ไม่น้อยกว่า 80.00 ม. 6 ม ³ /ชม. พร้อมอุปกรณ์								
	ใบพัดแบบสลัดทราย 20 ใบพัด								
4	สายไฟ NYY ขนาด 3 x 4.0 มม.	100.00	เมตร	45.00	4,500.00	15.00	1,500.00	6,000.00	
5	สายสลิง(สายไฟ)ดิ่งปัมพร้อมติดตั้ง	100.00	เมตร	45.00	4,500.00	15.00	1,500.00	6,000.00	
6	สวิทช์ควบคุมมอเตอร์ (ตู้คอนโทรล) พร้อมติดตั้ง	1.00	รายการ	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ขนาด 0.40x0.60x0.20								
7	ชุดอุปกรณ์ปากบ่อ (Well Head Set)	1.00	รายการ	3,289.00	3,289.00	-	-	3,289.00	
8	ตู้คอนโทรล ขนาด 3 เฟส พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	รวมเงิน				222,200.00	-	-	236,689.00	บาท
	คิดเป็นเงินค่างาน							236,689.00	บาท
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น							236,689.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมรส ประสมสวย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวมานิสา บุญหล้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางนพพร จุ่มป้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ / 2559 แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน หน้า

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	236,689.00	1.07	253,257.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,350.00	-	1,350.00	
3	ครุภัณฑ์	18,000.00	-	18,000.00	
4	ป้ายโครงการ - ป้าย		-		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		Factor F งานอาคาร		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	
	- ภาษี	7%	- ภาษี	7%	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	
	- เงินประกันผลงานหัก	0%	- เงินประกันผลงานหัก	0%	
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			272,607.36	
	คิดเพียง			272,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน

ม. เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวมานิสา บุญหล้า) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนวพร จุ่มป้อ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวอรนลิน สีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายแจ็ก อิศงค์) นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

|