

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

โครงการก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล

สถานที่ หมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

(รายละเอียดตามแบบ ปร.4)

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเจาะบ่อ บาดาล	264,030.00	1.07	282,512.10	Factor F งานอาคาร
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ	1,350.00	-	1,350.00	
3	ครุภัณฑ์	18,000.00	-	18,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายโครงการ 1 บ้าย	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.
สรุป	รวมค่าวัสดุปีนเงินทั้งสิ้น			301,862.10	
	คิดเพียง			300,000.00	
	(ตัวอักษร)	<u>สามแสนบาทถ้วน</u>			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน	-	ม.	เฉลี่ย	-
					บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ (นายณรินทร์ หล้าตัน)	ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)	กรรมการ (นางสาวสรวิทย์ คำฟู)	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)	กรรมการ (นางวราภรณ์ ป่อคำ)	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
.....	เห็นชอบ (นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)	ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
.....	อนุมัติ (นายแจ็ก ธิสงค์)	นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

โครงการก่อสร้าง เจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเจาะน้ำบาดาล

แบบ ตามแบบของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอแม่สรวย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	บ่อ	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00
	-ความลึกของบ่อให้ใช้การทดสอบปริมาณน้ำและ							
	คุณภาพน้ำเป็นมาตรฐานกำหนดความลึก							
2	งานท่อสูบน้ำ PVC. Ø2" ชั้น 13.5 มอก17-2532	80.00	เมตร	85.00	6,800.00	40.00	3,200.00	10,000.00
	พร้อมประกอบติดตั้ง							
3	งานเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)	1.00	รายการ	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
	ขนาด 3 HP Ø2" (380V.) Head							
	ไม่น้อยกว่า 80.00 ม. 6 ม ³ /ชม. พร้อมอุปกรณ์							
	ใบพัดแบบสลัดทราย 20 ใบพัด							
4	สายไฟ NYY ขนาด 3 x 4.0 มม.	100.00	เมตร	45.00	4,500.00	15.00	1,500.00	6,000.00
5	สายสลิง(สายไฟ)ดิ่งปัมพร้อมติดตั้ง	100.00	เมตร	45.00	4,500.00	15.00	1,500.00	6,000.00
6	สวิทช์ควบคุมมอเตอร์ (ตู้คอนโทรล) พร้อมติดตั้ง	1.00	รายการ	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00
	ขนาด 0.40x0.60x0.20							
7	ชุดอุปกรณ์ปากบ่อ (Well Head Set)	1.00	รายการ	2,530.00	2,530.00	1,000.00	1,000.00	3,530.00
8	ติดตั้งเชื่อมระบบไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์	1.00	รายการ	25,000.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00	28,500.00
	รวมเงิน				251,330.00	-	-	264,030.00
	คิดเป็นเงินค่างาน							264,030.00
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น							264,030.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายณรินทร์ หล้าตัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสรวิทย์ คำฟู) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางวารภรณ์ บ่อคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

