

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 10 ซอย 29

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน รางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.40 ม. 9 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคา
1	งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง	ลบ.ม.	41.00	99.00	4,059.00	1.3822	5,610.35	5,610.35
2	งานรื้อผิวถนนเดิม	ตร.ม.	9.00	120.00	1,080.00	1.3822	1,492.78	1,492.78
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.40	262.85	893.69	1.3822	1,235.26	1,235.26
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2	ลบ.ม.	26.96	2,220.30	59,859.32	1.3822	82,737.56	82,737.56
5	เหล็ก RB Ø 6 mm.	ตัน	0.383	23,153.99	8,867.05	1.3822	12,256.04	12,256.04
6	เหล็ก RB Ø 9 mm.	ตัน	0.877	21,819.34	19,131.20	1.3822	26,443.14	26,443.14
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.37	77.10	953.39	1.3822	1,317.78	1,317.78
8	งานไม้แบบ	ตร.ม.	126.00	133.00	16,758.00	1.3822	23,162.91	23,162.91
9	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	ท่อน	12.00	106.54	1,278.48	1.3822	1,767.12	1,767.12
	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร							
10	งานดินขุด	ตร.ม.	4.90	148.00	725.20	1.3822	1,002.37	1,002.37
11	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	0.45	2,220.30	999.14	1.3822	1,381.01	1,381.01
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 ม.	ท่อน	9.00	380.00	3,420.00	1.3822	4,727.12	4,727.12
13	งานบ่อพัก 0.80 x 0.80 ม.	รายการ	2.00	5,000.00	10,000.00	1.3822	13,822.00	13,822.00
14	งานฝาปิดเหล็ก 0.90X0.90 ม.	รายการ	2.00	2,000.00	4,000.00	2.3822	9,528.80	9,528.80
	รวมราคาทุน				112,880.13		TOTAL	186,484.22
	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00		3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาทั้งโครงการ							189,484.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 112,880.13

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 76,604.09

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ (① + ④) x ⑤]

= -

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x ④ ⑥

= -

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x ⑤ ⑥

= -

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

189,484.22






ใช้งบประมาณเพียง

189,000.00

ตัวอักษร

หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายตีวกร ใจบุญมี) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นางสาวรุ่งกานต์ นาวา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางดารุณี สถานเดิม) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
- (ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายแจ็ก อิศงค์) นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง